工事実績

乗用エレベーター

高山市某ゲストハウス　様

| 用途 | 積載量・定員 | 速度 | 駆動方式 | 制御方式 | 電動機容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乗用 | 450kg・4名 | 45m/min | ギヤード　ロープ式 | インバータ制御 | 3.0kw |

熊谷市某グループホーム　様　　※福祉のまちづくり条例適合型

| 用途 | 積載量・定員 | 速度 | 駆動方式 | 制御方式 | 電動機容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乗用 | 450kg・6名 | 30m/min | ギヤレス　ロープ式 | インバータ制御 | 2.0kw |

堺市某施設　様　　※福祉のまちづくり条例適合型

| 用途 | 積載量・定員 | 速度 | 駆動方式 | 制御方式 | 電動機容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乗用 | 450kg・6名 | 45m/min | ギヤレス　ロープ式 | インバータ制御 | 2.0kw |

下関市某介護施設　様

| 用途 | 積載量・定員 | 速度 | 駆動方式 | 制御方式 | 電動機容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乗用 | 900kg・13名 | 60m/min | ギヤレス　ロープ式 | インバータ制御 | 5.6kw |

甲府市某介護施設　様

| 用途 | 積載量・定員 | 速度 | 駆動方式 | 制御方式 | 電動機容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乗用 | 1650kg・25名 | 20m/min | 油圧間接式 | 油圧流量制御 | 18.5kw |

世田谷区某マンション　様

| 用途 | 積載量・定員 | 速度 | 駆動方式 | 制御方式 | 電動機容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乗用 | 450kg・6名 | 60m/min | ギヤレス　ロープ式 | インバータ制御 | 2.7kw |

江戸川区某介護施設　様

| 用途 | 積載量・定員 | 速度 | 駆動方式 | 制御方式 | 電動機容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乗用 | 600kg・9名 | 45m/min | ギヤレス　ロープ式 | インバータ制御 | 2.7kw |