

仕 様 書		
概	機 種	フレンドリーホームエレベータ IOS-150WD型
	用 途	乗 用
	運転操作方式	自動乗合運転押釦操作方式
	制御駆動方式	インバーター制御トラクションギヤード釣合方式
要	定 格 速 度	25m/分
	積 載 量 / 定 員	150kg/2名
	停 止 箇 所	1階・2階・3階・R階 計4箇所
	昇 降 行 程	8.820m
か	昇 降 路 全 高	11.800m
	内 法 寸 法	間口1000mm×奥行700mm×高さ2000mm
	出 入 口 寸 法	間口700mm×高さ1900mm
	出 入 口 形 式	片開き2枚戸 電動式
	床 仕 上	ビニールタイル仕上げ(標準)
	側 板 仕 上	鋼板張 焼付塗装仕上
	敷 居	硬質アルミ製 (押出材使用)
	停 電 灯	バッテリー内蔵方式
	操 作 盤	鋼板プレート 塗装仕上(標準)
	インジケーター	無
乗	扉 仕 上	鋼板1.2mm厚 焼付塗装仕上
	三 方 枠 仕 上	鋼板1.2mm厚 焼付塗装仕上
	幕 板	無
	敷 居	硬質アルミ製 (押出材使用)
場	インジケーター	無
	ホールボタン	鋼板プレート 塗装仕上(標準)
安 全 ・ 防 犯	連 絡 装 置	ブザー かが上に設置 電話機 かが内室操作盤に設置
	扉 安 全 装 置	メカニカル方式
	か ぞ 非 常 救 出 扉	無
機 械 室	電 源 ・ 容 量	動力1φ2w AC200V 1.5kW 電灯1φ2w AC100V 15A
	冷 却 装 置	無

機 能 ・ 装 備 ・ 意 匠 一 覧	標 準	<ul style="list-style-type: none"> ・ 停電時最寄り階自動着床装置 ・ 戸閉め不能時自動反転繰り返し機能 ・ セーフティシュー ・ 戸開き時間延長 ・ 戸閉めブザー ・ かが照明 ・ 停電灯 ・ 非常ブザー ・ 電話機 ・ 手摺
	有償付加装備	
除 外 工 事	建 築 関 係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 昇降路の築造 ・ 昇降路有効寸法確保 ・ 昇降路内仕上工事 ・ ビット築造工事 ・ ビット防水モルタル仕上げ ・ 荷揚げ用梁又はフック(0.5t)の設置 ・ 各階出入口の開閉 ・ 機器取付用梁又はプレートの設置 ・ 資材置場の確保 ・ 各階出入口廻り機器取付後の仕上工事 ・ 乙種防火扉使用時の壁仕上げ工事
	設 備 関 係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工所用仮設電源の設置 ・ 制御盤内への電源線引き込み工事 ・ 制御盤内への電話線引き込み工事

MEMO

大澤工業株式会社

HEAD OFFICE (070) 409-2111
 730 YAKABASHI
 FUCHUNAKI
 TOTAMA, JAPAN
 OFFICE (070) 409-2111
 FACHINAKI (070) 409-2130
 BRANCH OFFICE
 TOKYO (03) 3456-3300

Director	Design	Drawing	Name of Construction Work	Completion Date of Work	No.
			フレンドリーホームエレベータ IOS-150WD型 設置工事	2008.01.26	
			Name of Drawing	Scale	
			仕様書		